

Назив наручиоца: Дом здравља Ваљево
Адреса: Улица Железничка 12, 14000 Ваљево
ПИБ: 107041023
Матични број: 17817361
Шифра делатности: 8621
Број рачуна: 840-830661-75
Интернет адреса: <http://www.dzvaljevo.rs>

**Позив за подношење понуда за набавку радови на инвестиционом одржавању
ЗС Ставе**

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Одговорна особа /потписник уговора/	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун понуђача	
Пословна банка	
Матични број понуђача	
Порески број понуђача	
Рок плаћања	45 дана од испостављања рачуна
Рок за извршење	45 дана од дана закључења уговора

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 05.10.2022.год. ДО 10 ч.

Понуде се могу доставити поштом на адресу Дом здравља Ваљево
ул.Железничка 12,Ваљево или на маил: nabavka@dzvaljevo.rs

Техничка спецификација

A	<u>Pripremni radovi i radovi demontaze:</u>	јм	количина	јединична цена без пдв-а	укупна цена без пдв-а
1	Formiranje gradilista, prijava radova, prevoz potrebnog alata i materijala.	kom	1,00		
2	Pomeranje kompletnog postojećeg nameštaja ,opreme i aparature iz objekta, zaštita podova i nameštaja				
	PVC tankim folijama.	m2	136,55		
3	Obijanje podnih i zidnih keramickih pločica ordinacija i mokrih cvorova koje su ispucale i potklobucene.				
	Sav sut izneti i odložiti u krugu dvorista.	m2	73,90		
4	Demontaza postojećeg ostecenog vinfleksa kao obloge poda u ordinaciji do stomatoloske ambulante i ispod lavaboa u ordinacijama sa odlaganjem demontiranog materijala u krugu dvorista.	m2	17,20		
5	Obijanje potklobucenih maltera u ordinacijama, ciscenje fuga sa otprasivanjem i iznosjenjem suta van objekta u krugu dvorista.	m2	10,00		
6	Zatvaranje dovoda vode , isecanje dovodne cevi sa nabavkom i ugradnjom glavnog centralnog ventila.		1,00		
7	Pazljiva demontaza svih sanitarija i kupat. galanterije postojećih ordinacija i mokrih cvorova, predaja Investitoru sa odlaganjem u krugu dvorista.	kom.	1		
	* sanitarni elementi(lavabo sa sifonom, slavina, kada, bojler, cucavac, vodokotlic sa ispirnom cevi,)		20,00		
	* kupatilska galanterija(ogledala, dozeri, drzaci peskira, drzaci taolet papira...)		18,00		
8	Demontaza postojećih PPR cevi instalacija vodovoda, koje su vidno postavljene preko zidova, plafona i keramickih pločica sa odlaganjem demontiranog materijala u krugu dvorista.	m1	42,50		

9	Demontaza, dotrajalih i vidno instaliranih keramickih i				
	PVC kanalizacionih cevi mokrih cvorova , sa iznose-				
	njem demontiranog materijala van objekta i odlaga-				
	njem istog u krugu dvorista.				
	DN 75 mm	m1	13,20		
	DN110 mm	m1	10,40		
10	Rad na proveru prohodnosti postojecih instalacija				
	kanalizacije uz popravku iste i eventualnog dokupa				
	potrebnog materijala za sanaciju zapusenih kanaliza-				
	cionih cevi do prve sahte.		1,00		
11	Slicanje postojecih unutrašnjih zidova za prolaz i posta-				
	vljanje novih cevi instalacija vodovoda i kanalizacije.				
	Sakupiti sav sut i odloziti u krugu dvorista.	m1	69,20		
12	Razbijanje , masinskim putem izdignute betonske				
	ploce kabina mokrog cvora gde se nalaze cucavci				
	d=15cm sa izbacivanjem suta u krugu dvorista.	m2	3,00		
13	Pazljiva demontaža postojecih unutrašnjih drvenih				
	vrata u celini vodeci racuna da ne dodje do ostecenja				
	istih i predaja Investitoru,				
	* jednokrila vrata dim. 80/210cm	kom	9,00		
	* dvokrila spilter dim. 200/220+60cm	kom	1,00		
14	Pazljiva demontaža postojecih ulaznih polustaklenih				
	metalnih vrati , u celini vodeci racuna da ne dodje do				
	ostecenja i predaja istih Investitoru. Dimenzija vrata				
	Dvokrila vrata dim. 200/220+60cm.	kom	1,00		
15	Demontaza postojecih zavesa i prozorskih garnisli sa				
	odlaganjem istih u krugu dvorista.	kom	7,00		
16	Pazljiva demontaža postojecih drvenih prozora sa				
	solbancima , vodeci racuna da ne dodje do ostecenja				
	uz predaju istih Investitoru.Dim. prozora je 2,85x1,6m.	kom	7,00		

17	Demontaza ostecenih i neispravnih plafonskih svetiljki razlicitih tipova i snage. Demontirani materijal odloziti na deponiju u krugu dvorista.	kom	18,00		
18	Utovar suta i demontiranog materijala u vozilo i odvoz isog na deponiju.	m3	12,00		
	A) Pripremni radovi i radovi demontaze:				
B	<u>Radovi gradnje:</u>				
1	Zamena dotrajalih elemenata instalacija vodovoda no- vim PP-R cevima, ukopanim u zidu precnika 1/2", sa svim potrebnim fitinzima.	m1	62,20		
2	Zamena dotrajalih ventila i montaza novih ravnih pro- pusnih mesinganih ventila sa tockicem koji odgovara PP-R cevima precnika 1/2".	kom	8,00		
3	Zamena i montaza novih EK ventila sa hromiranom kapom koji moraju odgovarati PP-R cevima.	kom	16,00		
4	Ispitivanje instalacija vodovodnih cevi i fittinga na pritisak od 10 bari .	m1	62,20		
5	Zamena ostecenih niklovanih poklopaca slivnika sa novim poklopcem DN 110mm u mok. cvoru.	kom	2,00		
6	Zamena dotrajalih i ostecenih kanalizacionih cevi novim cevima od PVC-a sa ugradnjom potrebnih fazonskih elemenata, u mokrom cvoru i ordinacijama.				
	* Cevi DN75 mm	m1	11,20		
	* Cevi DN110 mm	m1	15,20		
7	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreze na prohodnost i vodoizdrzivost o cemu napraviti zapisnik potpisanim od strane nadzornog organa.	m1	26,40		
8	Nabavka materijala i oblaganje vertikalnih kanalizacionih cevi u mokrom cvoru od GK vlagootpornih tabli na metalnoj potkonstrukciji sa premazivanjem površina				

	prajmerima za vodonepropusnost - RS do 100cm..	m1	12,00		
9	Nabavka materijala i oblaganje otvora-supljine izmedju desne WC kabine i labaratorije, og GK vlagootpornih dvostrukih ploca d=10cm,sa ispunom tervolom , na metalnoj potkonstrukciji.	kom	1,00		
10	Nabavka materijala i izrada slojeva za pad u WC-u prosečne debljine d=6cm od cementnog maltera.	m2	6,00		
11	Nabavka materijala i izrada hidro izolacije u mokrim cvorovima na bazi policementnih premaza u dva sloja sa izradom ojacanja mrezicom na spojevima vertikala i horizontala.	m2	12,50		
12	Sanacija ostecenih podnih pločica mokrog cvora ugra- dnjom novih podnih neklizajućih keramickih pločica na sloju lepka sa fugovanjem istih fug masom.	m2	6,00		
13	Sanacija ostecenih zidnih keramickih pločica mokrog cvora i pored lavaboa ordinacija ugradnjom novih plo- cica na sloju lepka sa fugovanjem istih fug masom.	m2	61,80		
14	Sanacija dela podova ordinacija ispod postojećih lava- boja,prostorije pored stomatoloske ordinacije gde je skinut osteceni vinflex I ulaznog podesta, uz sanaciju kosuljice reparaturnim malterima, nabavkom i posta- vljanjem novih podnih keramickih pločica na sloju lepka sa fugovanjem istih fug masom.	m2	23,60		
15	Sanacija ostecenih podnih keramickih pločica cela i gazista unutrašnjih i ulaznih spoljasnjih stepenista na sloju lepka uz sanaciju podloge reparaturnim malterima.	m1	20,40		
16	Izrada prelaza izmedju podnih keramickih pločica i vi-				

	nflexa aluminijumskim lajsnama u boji prema boji kera-				
	mike postavljenim na silikonu.	m1	22,90		
17	Sanacija dotrajalih drvenih prozora, ugradnjom novih,				
	od PVC sestokomornih profila, zastakljenih troslojnim				
	termopan staklom prema postojećim otvorima.				
	Cenom obuhvatiti i ugradnju spoljnih solbanki.				
	* prozor dim. 285/160cm	kom	6,00		
	* prozor dim. 185/100cm	kom	1,00		
18	Sanacija dotrajalih drvenih vrati ordinacija i mokrih				
	cvorova , nabavkom i ugradnjom novih vrati od PVC				
	profila bez termo prekida opremljenih elzet bravom za				
	zaključavanje prema postojećim otvorima.				
	* vrata dim. 90/210cm	kom	6,00		
	* vrata dim. 80/210cm	kom	3,00		
19	Zamena dotrajalih unutrašnjih polustaklenih portala				
	vetrobrana , novim potralima od AL profila , zastaklje-				
	nim termopan staklom , opremljenim elzet bravom				
	za zaključavanje dim.200/220+60cm prema postojećem				
	otvoru i dogovoru sa nadz.organom.	kom	2,00		
20	Sanacija površina oko ugrađenih prozora i vrata-obra-				
	da spaletni sa spoljane i unutrašnje strane repara-				
	turnim malterima sa ugradnjom ugaonih siva .	m1	254,80		
21	Nabavka materijala i zapunjavanje sliceva posle pola-				
	ganja vodovodnih cevi cementnim malterom.				
	Cenom obuhvatiti i gletovanje malterisanih sliceva.	m1	69,20		
22	Sanacija mesta gde je objijen potklobuceni malter i				
	gde su objijene zidne keramice a neće se više				

	postavljati materijalom za reparaciju .	m2	73,90		
23	Nabavka materijala i premazivanje zidova i plafona polikolorom u dva sloja sa prethodnim nanošenjem				
	podloge,mestimicnim gletovanjem i saniranjem prslina,	m2	510,00		
24	Sanacija ostecenih postojećih cucavaca,ugradnjom samostojeće WC solje sa daskom , vodokotlicem i I ispirnim crevom, tipa geberit ili sl. proizvoda istih ili boljih karakteristika.	kom	2,00		
25	Zamena ostecenih lavaboa u mokrom cvoru i ordina-cijama novim , sirine do 50cm, sa ugradnjom sifona.	kom	6,00		
26	Zamena ostecenih slavina lavaboa, novim jednorucnim baterijama za toplu i hladnu vodu za ugradnju na instalacije malog bojlerceta.	kom	6,00		
27	Zamena dotrajalih i ostecenih ogledala, novim koji se ugradjuju iznad lavaboa dimenzija 40/60cm.	kom	6,00		
28	Zamena dotrajalih i ostecenih etazera , ugradnjom novih ispod novougradjenih ogledala .	kom	6,00		
29	Zamena postojećih dotrajalih i ostecenih dozatora za tecni sapun, ugradnjom novih PVC dozatora tecnog sapuna , zapremine 500ml.	kom	6,00		
30	Zamena postojećih dotrajalih i ostecenih drzaca rolo papira , nabavkom i ugradnjom novim drzacima od inoxa za male rolne.	kom	2,00		
31	Zamena i ugradnja drzaca za papirni ubrus od inoxa sa kacenjem istog na zidu.	kom	6,00		
32	Zamena dotrajalih bojlera, i ugradnja novih malih bojlercadi za toplu vodu u ordinacijama , vezujuci po dva lavaboa za jedan boiler zapremine 10 litara.	kom	3,00		
33	Pregled i delimicna sanacija dela postojećeg krovnog pokrivača, sa nabavkom potrebnih novih tabli salonita				

	i zamenom istih. (Ponudom je obuhvacena zamena maksimalno 10 tabli salonita)	kom	10,00		
34	Sanacija dotrajalih i ostecenih svetiljki plafona u prostorijama objekta, nabavkom i ugradnjom novih led				
	plafonskih svetiljki snage 24w uz po potrebi ugradnje novih instalacija postavljenih u kanalicama a u svemu				
	prema resenju koje odobrava nadzorni organ.	kom	18,00		
35	Nabavka materijala i izrada instalacija elektrike za napajanje bojlercadi el.energijom sa ugradnjom OG				
	uticnice i kanalica za smestaj kablova. Placa se po izvedenom prikljucnom mestu.	kom	3,00		
36	Provera funkcionalnosti svih instalacija elektrike(uticnice, prekidaci, sijal.mesta...) i dovodjenje istih u ispravno stanje.	kom	1,00		
	<u>REKAPITULACIJA:</u>				
A	<u>Pripremni radovi i radovi demontaze:</u>				
B	<u>Radovi gradnje:</u>				
				SVEGA:	

Укупан износ без ПДВ: _____

Порез на додату вредност _____ %

Износ ПДВ: _____

Укупан износ са ПДВ: _____

Словима: _____ динара.

Место и датум:

Понуђач

/ потпис овлашћеног лица /

ДОДАТНИ УСЛОВИ :потребно је да понуђач уз понуду достави и :

- -решење АПР -за обављање делатности
- **докази о испуњености финансијских капацитета:**

Да је понуђач у последње три календарске године закључио и реализовао уговор/е на адаптацији или реконструкцији или инвестиционом одржавању здравствених установа у вредности најмање 9000.000,00 дин.без пдв-а.

Доказ -уговор и окончана ситуација -копија

- **докази о испуњености кадровских капацитета :**

да има запосленог по уговору о раду на одређено или неодређено време 1 извршилац грађевински инжењер са лиценцом 410

Доказ -копија уговора о раду ,лиценца 410 ,потврда ИКС

Да има запослена минимум 4 лица грађевинске струке

Доказ -копија -уговор о раду на одређено или неодређено време

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за набавку – радови на инвестиционом одржавању ЗС Ставе , подносим:

П О Н У Д У бр. _____ / 2022

1. Понуду дајемо (заокружити):

- а) самостално
- б) са подизвођачем
- в) заједничку понуду

2. Услови понуде:

а) Вредност понуде: _____ динара без пореза,

словима: _____ ,

б) Рок извршења (највише 45 дана од дана потписивања уговора)

_____ .

в) Плаћање ће се вршити 50 % авансно у року од 10 дана од дана потписивања уговора ,а осталих 50% укупне вредности уговора у року од 45 дана од завршетка радова односно дана пријема уредно испостављеног рачуна са комплетном документацијом

д) Важност понуде: (најмање 30 (тридесет), дана од дана отварања понуда) _____

Место и датум:

Понуђач

/ потпис овлашћеног лица /

На основу чл.114,115 и 118. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19) дајемо следећу:

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да не постоје основи за искључење привредног субјекта/**ПОНУЂАЧА** у складу са чланом 111. Закона о јавним набавкама .

Место и датум

Понуђач

/потпис овлашћеног лица/

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _____ 2022. године између:

Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12, кога заступа в.д. директор др Бојана Јанковић (у даљем тексту: **наручилац**), порески идентификациони број 107041023; матични број 17817361; текући рачун број 840-830661-75 Управа за трезор, и

_____ из _____, улица _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: **извођач радова**), порески идентификациони број _____; матични број _____; текући рачун _____.

Члан 1.

1.1. Предмет уговора је набавка радова-радови на инвестиционом одржавању Здравствене станице Ставе, а у свему према прихваћеној понуди извођача радова број _____ од _____ године која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

2.2. Ради окончања радова који су предмет овог уговора, извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за окончање радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

3.1. Уговорне стране су сагласне да цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без пореза на додату вредност износи _____ динара и порез на додату вредност, тако да укупна уговорна цена износи _____ динара.

3.2. Средства из клаузуле 3.1. обезбеђена су из средстава буџета града Ваљева за 2022. годину.

3.3. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

3.4. Осим вредности добара и радова неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача радова.

Члан 4.

4.1. Плаћање ће се вршити 50 % авансно у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а осталих 50% укупне вредности уговора у року од 45 дана од завршетка радова односно дана пријема уредно испостављеног рачуна са комплетном документацијом и то испостаљања окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге извршених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора и представника наручиоца.

4.2. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена.

Члан 5.

5.1. Плаћање уговореног износа наручилац ће извршити на рачун извођача радова, бр. _____.

5.2. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене и окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу

документацију извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач радова признаје без права приговора.

Члан 6.

6.1. Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од **45 (четрдесет пет)** календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора и представника наручиоца.

6.2. Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац обезбедио извођачу радова несметан прилаз градилишту;

- да је извођач радова доставио меницу за добро извршење посла;

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 7.

7.1. Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом извођача радова;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим услуга по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач радова.

7.2. Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, извођач радова доставља наручиоцу у року од два дана, од сазнања за околност, а најкасније 7 (седам) дана пре истека коначног рока за окончање радова.

7.3. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

7.4. У случају да извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

7.5. Ако извођач радова падне у доцњу са извршењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

8.1. Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором.

8.2. Извођач радова се обавезује :

- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извршења радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова;
- да по окончаним радовима одмах обавести наручиоца да је радове окончао и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач радова мора да приступи у року од 3 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

9.1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „**без протеста**“ и роком доспећа „**по виђењу**“ **за повраћај авансног плаћања**. а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај авансног плаћања мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НБС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача

9.2. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „**без протеста**“ и роком доспећа „**по виђењу**“ на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од уговореног рока извршења услуге, као средство за **добро извршење посла**. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НБС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.

9.3. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која е бити са клаузулом „**без протеста**“ и роком доспећа „**по виђењу**“ на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на изведене радове, као средство за **отклањања грешака у гарантном року**. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НБС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

9.4. У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведено средство финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

Члан 10.

10.1. Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 11.

11.1. Гарантни рок за извршене радове износи **2 (две) године** рачунајући од дана примопредаје. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана предаје наручиоцу.

11.2. Извођач радова је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 12.

12.1. Извођач радова је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца о свом трошку отклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет извршених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

12.2. Уколико извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходне клаузуле у року од 2 (два) дана по пријему писменог позива од стране наручиоца, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

12.3. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, наручилац има право да од извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

13.1. За укупан уграђени материјал и опрему извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

13.2 Уколико наручилац утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

13.3. Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету ..

13.4. У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач радова о свом трошку поново изведе радове у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Чан 14.

14.1 Извођач радова ће део услуга који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача предузећа _____/_____, са седиштем _____/_____, порески идентификациони број _____/_____, матични број _____/_____.

14.2 Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Чан 15.

15.1. Уколико се током извођења радова које су предмет овог уговора, појави потреба за пружањем накнадних и неподвижених радова, извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца.

Члан 16.

16.1. Извођач радова о окончању радова које су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан окончања радова уписује се у грађевински дневник.

16.2. Примопредаја се врши комисијски, најкасније у року од 10 (десет) дана од окончања радова.

16.3. Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца, стручног надзора и извођача радова.

16.4. Комисија сачињава записник о примопредаји.

16.5. Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.

16.6. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје, извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач радова не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом на рачун извођач радова. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу радова, наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 17.

17.1. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно извршених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

17.2. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји.

Члан 18.

18.1. Наручилац има право на једнострано раскид уговора у следећим случајевима:

- уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 7 (седам) календарских дана, као и ако извођач радова не изводи радове у складу са конкурсном документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

Члан 19.

19.1. У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача радова и активира меницу за добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођач радова за те радове.

19.2. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 (осам) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

19.3. У случају раскида уговора, извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно извршеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 20.

20.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

20.2. Уколико спорови између наручиоца и извођач радова не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Члан 21.

21.1. Овај уговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и важи до испуњења уговорених обавеза, а најдуже на период од годину дана.

Члан 22.

22.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

22.2. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

22.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Извођач радова

Наручилац
Дом здравља Ваљево

др Бојана Јанковић, в.д. директора